

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 総合学科棟												
修繕名 愛媛県立新居浜南高等学校 総合学科棟照明設備取替修繕												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準業務期間 11 月												
愛媛県立新居浜南高等学校												

(総括表)

業務名 愛媛県立新居浜南高等学校 総合学科棟照明設備取替修繕					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	直接工事費						
	[照明器具取替]	撤去、配線、 天井加工共					
a	LEDB-20953YN-LD9 露出型 1450lm	壁直付 外灯 センサー付	4.0	台			同等品可 材工共
b	LRS6-4-65 埋込型 6900lm	教室	26.0	台			同等品可 材工共
c	LSS7-4-38 露出型 5200lm	教室	28.0	台			同等品可 材工共
d	LSS7-4-56 露出型 6900lm	教室	59.0	台			同等品可 材工共
e	LRS8-4-58 埋込型 6900lm	教室黒板	7.0	台			同等品可 材工共
f	LSS9-2-30 露出型 3200lm	廊下・階段	25.0	台			同等品可 材工共
g	LSS9-2-30 露出型 3200lm	トイレ	14.0	台			同等品可 材工共
h	人感センサー	親機	8.0	個			材工共
i	人感センサー	子機	9.0	個			材工共
j	電線ケーブル		1.0	式			材工共
k	雑材料		1.0	式			
	[廃棄物処理]	有価物相殺					
l	産業廃棄物運搬		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
m	産業廃棄物処分		1.0	式			
n	資源循環促進税		1.0	式			